

## Przedmiar robót

Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 1748Z. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym

Adres: droga powiatowa numer 1748Z.

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Staragrdzie Szczecińskim, ul. Bydgoska 13/15

Lp.	STWiOR	Nazwa	j.m.	Obmiar
1	D-01.02.01.	Wycinka krzewów średniej gęstości wraz z karczowaniem i wywózką pozostałości do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.	m <sup>2</sup>	200
2	D-04.01.01.	Korytowanie na głębokość 20 cm wraz z profilowaniem dna koryta. Załadunek wraz z wywiezieniem gruntu pochodzącego z wykonania koryta do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.	m <sup>2</sup>	2300,0
3	D-04.02.01.	Wykonanie warstwy odsączającej z materiału o współczynniku filtracji $k \geq 8$ m/dobę o grubości po zagęszczeniu 10,0 cm. Warstwa odsączająca pod konstrukcje umocnienia pobocza	m <sup>2</sup>	2300,0
4	D-04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 - 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm. Podbudowa pod konstrukcje umocnienia pobocza	m <sup>2</sup>	2300,0
5	D-06.03.01.	Umocnienie pobocza destruktem bitumicznym frakcji 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Pobocze po lewej stronie jezdni.	m <sup>2</sup>	2125,0
6	D-06.03.01.	Ścinka zawyżonego pobocza pasem o szerokości średnio 1,5 m z profilowaniem. Pobocze zawyżone średnio o 15 cm ponad przyległą krawędź jezdni. Ścinka pobocza z jednoczesnym profilowaniem, pochylenie pobocza jednostronne o wartości 6 - 8 % ze spadkiem skierowanym od krawędzi jezdni. Załadunek wraz z wywiezieniem powstałego urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.	m <sup>2</sup>	100,0
7	D-05.03.08.	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni z zalegających zanieczyszczeń. Jezdnia o nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych. Załadunek wraz z wywiezieniem powstałych zanieczyszczeń do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.	m <sup>2</sup>	6200,0
8	D-05.03.08.	Wykonanie remontu czątkowego nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i gryсами	ton	16,0
9	D-05.03.08.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5 ÷ 8 mm w ilości 8,0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8500,0
10	D-05.03.08.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8 ÷ 11 mm w ilości 10,0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8500,0