

Przedmiar robót

Zadanie : "PRZEBUDOWA ULICY WARSZAWSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM.
WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI CHODNIKÓW" - STRONA LEWA -

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim, ul. Bydgoska 13/15

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	3	4	5	6
	01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	01.01.01	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1		Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	0,23
	01.02.04	1.2 Rozbiórki elementów dróg		
2		Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych - z wywozem do miejsca które wykonawca sam sobie zapewni	m2	481
3		Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej - z wywozem do miejsca które wykonawca sam sobie zapewni	m2	18
4		Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej brukowej 16/18cm - do ponownego wbudowania	m2	75
5		Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej brukowej 16/18cm - pozostały materiał kamienny jest własnością Inwestora i należy go	m2	15
6		Rozbiórka krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem - do ponownego wykorzystania - ława betonowa z wywozem do	m	232
7		Rozbiórka obrzeży betonowych - z wywozem do miejsca które wykonawca sam sobie zapewni	m	420
8		Rozbiórka podbudowy z betonu - z wywozem do miejsca które wykonawca sam sobie zapewni	m3	6
	02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE		
	02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
9		Wykonanie wykopów z transportem na odkład do miejsca które wykonawca sam sobie zapewni	m3	13
	02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów		
10		Wykonanie nasypów - z gruntu z dokopu z transportem	m3	25
	03.00.00	3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	03.02.01a	3.1 Regulacja pionowa studzienek		
11		Regulacja pionowa zaworów wodociagowych i hydrantu podziemnego	szt	3
12		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	9
	04.00.00	4. POBUDOWY		
	04.01.01	4.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
13		Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	568
	04.06.01	4.2 Podbudowa z chudego betonu		
14		Warstwa podbudowy z chudego betonu gr. 15cm	m2	75
	06.00.00	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	06.01.01	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem		
15		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5 cm	m2	320

Przedmiar robót

Zadanie : "PRZEBUDOWA ULICY WARSZAWSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM.
WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI CHODNIKÓW" - STRONA LEWA -

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim, ul. Bydgoska 13/15

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	3	4	5	6
	06.03.01	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp		
16		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	320
	08.00.00	6. ELEMENTY ULIC		
	08.01.01b	6.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)		
17		Oporniki betonowe 12x25 cm na ławie betonowej C12/15	m	32
	08.01.02a	6.2 Ustawienie krawężników kamiennych		
18		Krawężniki kamienne 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem - krawężnik z odzysku	m	232
19		Wypełnienie przestrzeni o szerokości 1-5cm, między jezdnią a krawężnikiem masą zalewową	m	232
	08.02.02	6.3 Chodniki z brukowej kostki betonowej		
20		Chodniki z brukowej kostki betonowej grubości 6cm koloru szarego układanej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm	m2	493
	08.03.01	6.4 Obrzeża betonowe		
21		Obrzeża betonowe 8x30 cm	m	220
	08.04.01	6.5 Wjazdy i wyjazdy z bram		
22		Nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm - wypełnienie spoin zaprawą	m2	75