

Kosztorys ofertowy

Na zadanie nr 2: Bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego z wyłączeniem miasta Stargard

Wykonawca :

Lp.	Nnumer SST	Asortyment robót	j m	Ilość	Cena jed. brutto	Wartość brutto
1		Ustawienia nowego znaku wraz ze słupkiem				
a	D-00.00.00. D-07.02.01.	ostrzegawczego	szt.	10		
b	D-00.00.00. D-07.02.01.	zakazu i nakazu	szt.	10		
c	D-00.00.00. D-07.02.01.	informacyjne	szt.	4		
d	D-00.00.00. D-07.02.01.	kierunku i miejscowości	m ²	4		
e	D-00.00.00. D-07.02.01.	uzupełniające	szt.	4		
f	D-00.00.00. D-07.02.01.	tabliczki do znaków	szt.	4		
g	D-00.00.00. D-07.02.01.	przed przejazdami kolejowymi	szt.	10		
2		Umieszczenie znaku na obcym nośniku lub wymiana tarczy znaku na nową na istniejącym nośniku				
a	D-00.00.00. D-07.02.01.	ostrzegawczego	szt.	10		
b	D-00.00.00. D-07.02.01.	zakazu i nakazu	szt.	10		
c	D-00.00.00. D-07.02.01.	informacyjne	szt.	4		
d	D-00.00.00. D-07.02.01.	kierunku i miejscowości	m ²	4		
e	D-00.00.00. D-07.02.01.	uzupełniające	szt.	4		
f	D-00.00.00. D-07.02.01.	tabliczki do znaków	szt.	4		
g	D-00.00.00. D-07.02.01.	przed przejazdami kolejowymi	szt.	10		
3	D-00.00.00. D-07.02.01.	Wymiana słupka do znaku	szt.	8		

4		Odnowienie farbą				
a	D-00.00.00. D-07.02.01.	słupka znaku	szt.	4		
b	D-00.00.00. D-07.06.02.	barier ochronnych	m	20		
5		Demontaż				
a	D-00.00.00. D-01.02.04.	tarczy znaku grypy A - G i tablic T i U	szt.	10		
b	D-00.00.00. D-01.02.04.	słupka do znaku	szt.	10		
6		Naprawa znaku poprzez				
a	D-00.00.00. D-07.02.01.	poprawienie, obrócenie, wyprostowanie, dokręcenie do nośnika tarczy znaku	szt.	40		
b	D-00.00.00. D-07.02.01.	umycie tarczy znaku	szt.	40		
c	D-00.00.00. D-07.02.01.	usunięcie z tarczy znaku grafitti, sprayu itp..	szt.	40		
7a	D-00.00.00. D-07.06.02.	Ustawienie słupka blokującego U-12c	szt.	5		
7b	D-00.00.00. D-07.06.02.	Ustawienie barier ochronnych dla pieszych	m	5		
8		Oznakowanie poziome				
8.1		trasowanie z malowaniem nowego oznakowania				
a	D-00.00.00. D-07.01.01.	linie segragacyjne	m ²	4		
b	D-00.00.00. D-07.01.01.	linie krawędziowe	m ²	4		
c	D-00.00.00. D-07.01.01.	przejścia dla pieszych	m ²	40		
d	D-00.00.00. D-07.01.01.	strzałki i inne symbole	m ²	4		
8.2		Odnowienie oznakowania				
a	D-00.00.00. D-07.01.01.	linie segragacyjne	m ²	10		
b	D-00.00.00. D-07.01.01.	linie krawędziowe	m ²	4		

c	D-00.00.00. D-07.01.01.	przejścia dla pieszych	m ²	60		
d	D-00.00.00. D-07.01.01.	strzałki i inne symbole	m ²	8		
9		Remonty cząstkowy nawierzchni jezdni o powierzchni do 5 m²				
9.1		z wycinaniem piłą mechaniczną				
a	D-00.00.00. D-01.02.04. D-05.03.17.	masą na gorąco do 4 cm	m ²	600		
b	D-00.00.00. D-01.02.04. D-05.03.17.	masą na gorąco 1 cm ponad 4 cm	m ²	1200		
9.2	D-00.00.00. D-05.03.17.	bez wycinania				
a	D-00.00.00. D-05.03.17.	masą na gorąco do 4 cm	m ²	200		
b	D-00.00.00. D-05.03.17.	masą na gorąco 1 cm ponad 4 cm	m ²	400		
9.3	D-00.00.00. D-06.03.01a.	destruktem bitumicznym	Mg	1		
9.4	D-00.00.00. D-06.03.01a.	kruszywem drogowym	Mg	1		
10		Remonty cząstkowy nawierzchni jezdni o powierzchni powyżej 5 m²				
10.1		z wycinaniem piłą mechaniczną				
a	D-00.00.00. D-01.02.04. D-05.03.17.	masą bitumiczną na gorąco do 4 cm	m ²	800		
b	D-00.00.00. D-01.02.04. D-05.03.17.	masą bitumiczną na gorąco 1 cm ponad 4 cm	m ²	1600		
c	D-00.00.00. D-05.03.23.	z płyt betonowych gr. 8 - 12 cm	m ²	20		
11		Remont cząstkowy nawierzchni chodnika				
a	D-00.00.00. D-05.03.23.	z płyt betonowych 50 * 50	m ²	40		
b	D-00.00.00. D-05.03.23.	z płyt betonowych 35 * 35	m ²	40		

c	D-00.00.00. D-05.03.23.	z kostki betonowej gr 8 cm	m ²	40		
d	D-00.00.00. D-05.03.23.	z kostki betonowej gr 6 cm	m ²	40		
12		Przełożenie nawierzchni chodnika				
a	D-00.00.00. D-05.03.23.	z płyt betonowych 50 * 50	m ²	300		
b	D-00.00.00. D-05.03.23.	z płyt betonowych 35 * 35	m ²	140		
c	D-00.00.00. D-05.03.23.	z kostki betonowej gr 8 cm	m ²	10		
d	D-00.00.00. D-05.03.23.	z kostki betonowej gr 6 cm	m ²	40		
13	D-00.00.00. D-01.02.04.	Cięcie asfaltu piłą mechaniczną	m	60		
14		Wykonanie podbudowy				
a	D-00.00.00. D-04.04.04.	z kruszywa łamanego	m ³	20		
b	D-00.00.00. D-04.04.00.	betonowej z betonu B - 10 (C 8/10)	m ³	12		
c	D-00.00.00. D-04.04.00.	betonowej z betonu B - 15 (C 12/15)	m ³	2		
15		Nowa nawierzchnia chodnika				
a	D-00.00.00. D-05.03.23.	z płyt betonowych 50 * 50	m ²	40		
b	D-00.00.00. D-05.03.23.	z płyt betonowych 35 * 35	m ²	40		
c	D-00.00.00. D-05.03.23.	z kostki betonowej gr 8 cm	m ²	40		
d	D-00.00.00. D-05.03.23.	z kostki betonowej gr 6 cm	m ²	40		
16		Rozebranie				
a	D-00.00.00. D-01.02.04.	nawierzchni z płyt betonowych 50 * 50	m ²	20		
b	D-00.00.00. D-01.02.04.	nawierzchni z płyt betonowych 35 * 35	m ²	20		
c	D-00.00.00. D-01.02.04.	nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm	m ²	10		

d	D-00.00.00. D-01.02.04.	nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm	m ²	30		
e	D-00.00.00. D-01.02.04.	nawierzchni z masy bitumicznej w-wa gr 4 cm	m ²	60		
f	D-00.00.00. D-01.02.04.	nawierzchni z masy bitumicznej w-wa za 1 cm gr ponad 4 cm	m ²	120		
g	D-00.00.00. D-01.02.04.	krawężnika kamiennego lub betonowego	m	40		
h	D-00.00.00. D-01.02.04.	ławy betonowej	m ³	4		
i	D-00.00.00. D-01.02.04.	obrzeża betonowego	m	20		
17		Ustawienie nowego				
a	D-00.00.00. D-08.01.01.	krawężnika typu średniego	m	60		
b	D-00.00.00. D-08.03.01.	obrzeża betonowe 30 * 8	m	20		
c	D-00.00.00. D-08.03.01.	obrzeża betonowe 20 * 6	m	50		
d	D-00.00.00. D-08.01.01.	wykonanie ławy betonowej	m ³	4		
18		Przestawienie				
a	D-00.00.00. D-08.01.01.	krawężnika typu średniego	m	40		
b	D-00.00.00. D-08.03.01.	obrzeża betonowego 30 * 8 i 20 * 6	m	40		
19		Odwodnienie				
a	D-00.00.00. D-03.02.01.	wykonanie studzienki ściekowej	szt.	6		
b	D-00.00.00. D-03.02.01.	wykonanie przyłącza studzienki ściekowej rurą PVC fi 200 mm do istniejącej sieci	m	10		
c	D-00.00.00. D-03.02.01.	regulacja studzienki ściekowej	szt.	10		
d	D-00.00.00. D-03.02.01.	wymiana wpustu ulicznego ciężkiego	szt.	4		
e	D-00.00.00. D-03.02.01.	regulacja zasuwy wodociągowej, gazowej	szt.	10		
f	D-00.00.00. D-01.03.05a.	regulacja studzienki telekomunikacyjnej	szt.	4		

g	D-00.00.00. D-06.03.01a.	wykonanie ścinki pobocza gr. 10 cm	m2	2000		
h	D-00.00.00. D-06.03.01a.	jw.. Lecz za każde 5 cm ponad 10 cm	m ²	2000		
20		Roboty wykończeniowe				
a	D-00.00.00. D-06.03.01a.	plantowanie pobocza	m ²	1000		
b	D-00.00.00. D-09.01.01.	rozścielenie ziemi urodzajnej w-wa gr. 10cm	m ²	10		
c	D-00.00.00. D-09.01.01.	wykonanie nowego trawnika wraz z pielęgnacją	m ²	10		
21		Uzupełnienie pobocza lub jezdni o nawierzchni gruntowej, żuźlowej, itp..				
a	D-00.00.00. D-06.03.01a.	destruktem bitumicznym	t	160		
b	D-00.00.00. D-06.03.01a.	kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5	t	40		
					Razem brutto:

Razem brutto zł.

Słownie razem brutto : zł.

..... dnia 2014 r.

.....
/ podpis Wykonawcy /