

Tabela przedmiaru robót

Na zadanie nr 1: Bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Stargard Szczeciński

Lp.	Nnumer SST	Asortyment robót	j m	Ilość
1		Ustawienia nowego znaku wraz ze słupkiem		
a	D-00.00.00. D-07.02.01.	ostrzegawczego	szt.	10
b	D-00.00.00. D-07.02.01.	zakazu i nakazu	szt.	10
c	D-00.00.00. D-07.02.01.	informacyjne	szt.	10
d	D-00.00.00. D-07.02.01.	kierunku i miejscowości	m ²	4
e	D-00.00.00. D-07.02.01.	uzupełniające	szt.	4
f	D-00.00.00. D-07.02.01.	tabliczki do znaków	szt.	4
g	D-00.00.00. D-07.02.01.	przed przejazdami kolejowymi	szt.	4
2		Umieszczenie znaku na obcym nośniku lub wymiana tarczy znaku na nową na istniejącym nośniku		
a	D-00.00.00. D-07.02.01.	ostrzegawczego	szt.	10
b	D-00.00.00. D-07.02.01.	zakazu i nakazu	szt.	10
c	D-00.00.00. D-07.02.01.	informacyjne	szt.	10
d	D-00.00.00. D-07.02.01.	kierunku i miejscowości	m ²	4
e	D-00.00.00. D-07.02.01.	uzupełniające	szt.	2
f	D-00.00.00. D-07.02.01.	tabliczki do znaków	szt.	30
g	D-00.00.00. D-07.02.01.	przed przejazdami kolejowymi	szt.	2
3	D-00.00.00. D-07.02.01.	Wymiana słupka do znaku	szt.	20
4		Odnowienie farbą		
a	D-00.00.00. D-07.02.01.	słupka znaku	szt.	40
b	D-00.00.00. D-07.06.02.	barier ochronnych	m	20
5		Demontaż		
a	D-00.00.00. D-01.02.04.	tarczy znaku grypy A - G i tablic T i U	szt.	80
b	D-00.00.00. D-01.02.04.	słupka do znaku	szt.	50
6		Naprawa znaku poprzez		
a	D-00.00.00. D-07.02.01.	poprawienie, obrócenie, wyprostowanie, dokręcenie do nośnika tarczy znaku	szt.	360
b	D-00.00.00. D-07.02.01.	umycie tarczy znaku	szt.	60
c	D-00.00.00. D-07.02.01.	usunięcie z tarczy znaku grafitti, sprayu itp..	szt.	20

7a	D-00.00.00. D-07.06.02.	Ustawienie słupka blokującego U-12c	szt.	60
7b	D-00.00.00. D-07.06.02.	Ustawienie barier ochronnych dla pieszych	m	20
8		Oznakowanie poziome		
8.1		trasowanie z malowaniem nowego oznakowania		
a	D-00.00.00. D-07.01.01.	linie segragacyjne	m ²	20
b	D-00.00.00. D-07.01.01.	linie krawędziowe	m ²	10
c	D-00.00.00. D-07.01.01.	przejścia dla pieszych	m ²	80
d	D-00.00.00. D-07.01.01.	strzałki i inne symbole	m ²	20
8.2		Odnowienie oznakowania		
a	D-00.00.00. D-07.01.01.	linie segragacyjne	m ²	10
b	D-00.00.00. D-07.01.01.	linie krawędziowe	m ²	10
c	D-00.00.00. D-07.01.01.	przejścia dla pieszych	m ²	40
d	D-00.00.00. D-07.01.01.	strzałki i inne symbole	m ²	20
9		Remonty cząstkowy nawierzchni jezdni o powierzchni do 5 m2		
9.1		z wycinaniem piłą mechaniczną		
a	D-00.00.00. D-01.02.04. D-05.03.17.	masą na gorąco do 4 cm	m ²	3000
b	D-00.00.00. D-01.02.04. D-05.03.17.	masą na gorąco 1 cm ponad 4 cm	m ²	6000
9.2	D-00.00.00. D-05.03.17.	bez wycinania		
a	D-00.00.00. D-05.03.17.	masą na gorąco do 4 cm	m ²	100
b	D-00.00.00. D-05.03.17.	masą na gorąco 1 cm ponad 4 cm	m ²	100
9.3	D-00.00.00. D-06.03.01a.	destruktem bitumicznym	Mg	20
9.4	D-00.00.00. D-06.03.01a.	kruszywem drogowym	Mg	20
10		Remonty cząstkowy nawierzchni jezdni o powierzchni powyżej 5 m2		
10.1		z wycinaniem piłą mechaniczną		
a	D-00.00.00. D-01.02.04. D-05.03.17.	masą bitumiczną na gorąco do 4 cm	m ²	1000
b	D-00.00.00. D-01.02.04. D-05.03.17.	masą bitumiczną na gorąco 1 cm ponad 4 cm	m ²	2000
c	D-00.00.00. D-05.03.23.	z płyt betonowych gr. 8 - 12 cm	m ²	20
11		Remont cząstkowy nawierzchni chodnika		
a	D-00.00.00. D-05.03.23.	z płyt betonowych 50 * 50	m ²	100

b	D-00.00.00. D-05.03.23.	z płyt betonowych 35 * 35	m ²	100
c	D-00.00.00. D-05.03.23.	z kostki betonowej gr 8 cm	m ²	60
d	D-00.00.00. D-05.03.23.	z kostki betonowej gr 6 cm	m ²	60
12		Przełożenie nawierzchni chodnika		
a	D-00.00.00. D-05.03.23.	z płyt betonowych 50 * 50	m ²	300
b	D-00.00.00. D-05.03.23.	z płyt betonowych 35 * 35	m ²	140
c	D-00.00.00. D-05.03.23.	z kostki betonowej gr 8 cm	m ²	10
d	D-00.00.00. D-05.03.23.	z kostki betonowej gr 6 cm	m ²	40
13	D-00.00.00. D-01.02.04.	Cięcie asfaltu piłą mechaniczną	m	40
14		Wykonanie podbudowy		
a	D-00.00.00. D-04.04.04.	z kruszywa łamanego	m ³	2
b	D-00.00.00. D-04.04.00.	betonowej z betonu B - 10 (C 8/10)	m ³	10
c	D-00.00.00. D-04.04.00.	betonowej z betonu B - 15 (C 12/15)	m ³	20
15		Nowa nawierzchnia chodnika		
a	D-00.00.00. D-05.03.23.	z płyt betonowych 50 * 50	m ²	240
b	D-00.00.00. D-05.03.23.	z płyt betonowych 35 * 35	m ²	60
c	D-00.00.00. D-05.03.23.	z kostki betonowej gr 8 cm	m ²	200
d	D-00.00.00. D-05.03.23.	z kostki betonowej gr 6 cm	m ²	200
16		Rozebranie		
a	D-00.00.00. D-01.02.04.	nawierzchni z płyt betonowych 50 * 50	m ²	240
b	D-00.00.00. D-01.02.04.	nawierzchni z płyt betonowych 35 * 35	m ²	200
c	D-00.00.00. D-01.02.04.	nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm	m ²	20
d	D-00.00.00. D-01.02.04.	nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm	m ²	20
e	D-00.00.00. D-01.02.04.	nawierzchni z masy bitumicznej w-wa gr 4 cm	m ²	20
f	D-00.00.00. D-01.02.04.	nawierzchni z masy bitumicznej w-wa za 1 cm gr ponad 4 cm	m ²	20
g	D-00.00.00. D-01.02.04.	krawężnika kamiennego lub betonowego	m	60
h	D-00.00.00. D-01.02.04.	ławy betonowej	m ³	4
i	D-00.00.00. D-01.02.04.	obrzeża betonowego	m	40
17		Ustawienie nowego		
a	D-00.00.00. D-08.01.01.	krawężnika typu średniego	m	60
b	D-00.00.00. D-08.03.01.	obrzeża betonowe 30 * 8	m	400

c	D-00.00.00. D-08.03.01.	obrzeża betonowe 20 * 6	m	100
d	D-00.00.00. D-08.01.01.	wykonanie ławy betonowej	m ³	8
18		Przestawienie		
a	D-00.00.00. D-08.01.01.	krawężnika typu średniego	m	120
b	D-00.00.00. D-08.03.01.	obrzeża betonowego 30 * 8 i 20 * 6	m	20
19		Odwodnienie		
a	D-00.00.00. D-03.02.01.	wykonanie studzienki ściekowej	szt.	8
b	D-00.00.00. D-03.02.01.	wykonanie przyłącza studzienki ściekowej rurą PVC fi 200 mm do istniejącej sieci	m	20
c	D-00.00.00. D-03.02.01.	regulacja studzienki ściekowej	szt.	20
d	D-00.00.00. D-03.02.01.	wymiana wpustu ulicznego ciężkiego	szt.	10
e	D-00.00.00. D-03.02.01.	regulacja zasuwy wodociągowej, gazowej	szt.	20
f	D-00.00.00. D-01.03.05a.	regulacja studzienki telekomunikacyjnej	szt.	20
g	D-00.00.00. D-06.03.01a.	wykonanie ścinki pobocza gr. 10 cm	szt.	2
h	D-00.00.00. D-06.03.01a.	jw.. Lecz za każde 5 cm ponad 10 cm	m ²	2
20		Roboty wykończeniowe		
a	D-00.00.00. D-06.03.01a.	plantowanie pobocza	m ²	20
b	D-00.00.00. D-09.01.01.	rozścielenie ziemi urodzajnej w-wa gr. 10cm	m ²	40
c	D-00.00.00. D-09.01.01.	wykonanie nowego trawnika wraz z pielęgnacją	m ²	20
21		Uzupełnienie pobocza lub jezdni o nawierzchni gruntowej, żużlowej, itp..		
a	D-00.00.00. D-06.03.01a.	destruktem bitumicznym	t	160
b	D-00.00.00. D-06.03.01a.	kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5	t	40