

Kosztorys ofertowy

Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 1748Z Dobrzany - droga nr 1750Z na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu

Adres: działka numer 107, obręb Krzemień

Wykonawca

Lp.	Specyfikacja techniczna wykonania i odioru robót		Jednostka miary	Obmiar	Cena jednostkowa brutto z dokł. do 0,01 zł	Wartość brutto z dokł. do 0,01 zł
Droga odc. A-B od km 0+000,0 do km 0+191,5 i odcinki C-D i E-F						
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe drogi w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 0,192+0,037+0,047	km	0.276
2	D.01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcę (12,0+12,5+11,0+1,5+3,0)	m	40.0
3	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie brukowej w miejscu nowego wpustu z przykanalikiem - wywóz gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcę 1,0*1,0+0,5*4,7	m	3.4
4	D.02.01.01. D.02.03.01.	Wykopy liniowe pod nowy wpust z przykanalikiem z zasypaniem wykopu piaskiem po montażu wpustu wraz z odtworzeniem nawierzchni 1,0*1,0*1,3+0,5*0,8*5,1	m2	3.3
5	D.03.02.01.	Montaż przykanalika z rur PVC o śr. zewn. 200 mm na podłożu grub. 15cm 5,3	m	5.3
6	D.03.02.01.	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt.	1.0
7	D.03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla krater ściekowych ulicznych 5	szt.	5.0
8	D.03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt.	2.0
9	D.08.01.01.	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem (13,9+0,8+0,9*2)	m	16.5
10	D.08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (2,0+2,3+2,1+7,7+8,9+5,5+3,4+27,5+3,0)	m	62.4
11	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych na łuku o promieniu do 10 m 2,0+2,3+2,1	m	6.4
12	D.08.01.01. D.01.02.04.	Demontaż, regulacja i ponowne ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na ławie betonowej 7,5+0,6+24,6	m	32.7
13	D.08.01.01. D.01.02.04.	Demontaż, regulacja i ponowne ustawienie krawężników betonowych skośnych 15x30/22 cm na ławie betonowej 13*1,0	m	13.0

14	D.08.01.01. D.01.02.04.	Demontaż, regulacja i ponowne ustawienie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na ławie betonowej 2,0+2,2+2,2*2+5,0+3,5+3,1+3,5+2,7+1,2+2,8+2,3+3,5+4,0	m	40.2
15	D.08.01.01. D.01.02.04.	Demontaż, regulacja i ponowne ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm na ławie betonowej (1,3+2,2+6,0+4,0+4,0+8,0+13,3+17,0+7,8+3,8+4,5+6,0)	m	77.9
16	D.08.01.01. D.01.02.04.	Demontaż, regulacja i ponowne ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (2*1,3+2*7,1+3,9+2,2+2,0+2,7+5,0+4,8+8,9+2,9+2,0+2,4+2*1,7)	m	57.0
17	D.01.02.04. D.05.03.23.	Rozebranie, regulacja i ponowne ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm 1,3*2,0+2,0*(3,7+7,0)+1,15*2,15+1,4*2,4+1,0*1,4+6*1,5+1,4*2,3+1,55*1,7+8,4*2,2+1,4*1,6+1,4*1,1+1,9*2,0+1,3*1,4+1,3*9,0+2,1*1,0+1,2*1,7	m2	89.8
18	D.01.02.04. D.05.03.23.	Rozebranie, regulacja i ponowne ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm 4,0*2,2+0,5+1,8*1,3+5,5*2,0+4,0*1,4+1,7*1,55+1,1*1,5+5,3*1,9+1,8*3,8+9,6+0,5*3,8*2+1,35*4+5,0*1,25	m2	80.3
19	D.04.01.01.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni z wywozem gruntu na miejsca wybrane przez wykonawcę, wg tab. I/6,3 (1,7*1,3+8,1*0,6+0,4*2,4+9,3*0,3+3,0*0,12+0,61*2,1+0,49*21,8)+24,5	m2	47.6
20	D.04.02.01.	Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniach o grubości warstwy 20 cm, wg tab. I/6,3 (1,7*1,3+8,1*0,6+0,4*2,4+9,3*0,3+3,0*0,12+0,61*2,1+0,49*21,8)+24,5	m2	47.6
21	D.04.04.02. D.04.04.00.	Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm na poszerzeniach wg tab. I/6,2 (1,7*1,3+8,1*0,6+0,4*2,4+9,3*0,3+3,0*0,12+0,61*2,1+0,49*21,8)+16,8	m2	39.9
22	D.04.03.01.	Skropienie podbudowy emulsją na poszerzeniach, wg tab. I/6,2 (1,7*1,3+8,1*0,6+0,4*2,4+9,3*0,3+3,0*0,12+0,61*2,1+0,49*21,8)+16,8	m2	39.9
23	D.05.03.05b.	Warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszcz. 4 cm na poszerzeniach, wg tab. I/6,1 (1,7*1,3+8,1*0,6+4*2,4+9,3*0,3+3,0*0,12+0,61*2,1+0,49*21,8)+9,2	m2	32.3
24	D.04.03.01.	Czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej, wg tab. I/8 964,0+248,4+171,5	m2	1383.9
25	D.04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją wg tab. I/8 964,0+248,4+171,5	m2	1383.9
26	D.05.03.05b.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, wg tab. I/7 113,9	t	113.9
27	D.04.03.01.	Skropienie wyrównanej nawierzchni drogowej emulsją wg tab. I/8 964,0+248,4+171,5	m2	1383.9
28	D.05.03.05a.	Warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszcz. 4 cm, wg tab. I/8 964,0+248,4+171,5	m2	1383.9
29	D.04.01.01.	Wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów z wywozem gruntu na miejsca wybrane przez wykonawcę, wg tab. I/9 45,0	m2	45.0

30	D.04.02.01.	Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości zjazdu o grubości 20 cm, wg tab. I/9 45,0	m2	45.0
31	D.04.04.02. D.04.04.00.	Podbudowa z kruszywa łamanego na całej szerokości zjazdu grub. 20 cm, wg tab. I/9 43,6	m2	43.6
32	D.04.03.01.	Skropienie podbudowy emulsją na zjazdach, wg tab. I/9 43,6	m2	43.6
33	D.05.03.05b.	Warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszcz. 4 cm na zjazdach, wg tab. I/9 42,2	m2	42.2
34	D.04.03.01.	Skropienie warstwy wiążącej emulsją na zjazdach, wg tab. I/9 42,2	m2	42.2
35	D.05.03.05a.	Warstwa ściernalna asfaltowa o grubości po zagęszcz. 4 cm na zjazdach, wg tab. I/9 41,6	m2	41.6
36	D.09.01.01.	Plantowanie skarp i korony nasypów z obsianiem trawą 40,5+11,7+66,5*2,0	m2	185.2
37	D.09.01.01.	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego na zieleńcach z obsianiem trawą 0,5*1,3*1,5+7,6*1,1+0,6*3,8+12,9*1,5+0,6*0,7+5,1*1,5*10,2*1,6+13,4*2,5+57,9	m2	146.8
Droga odc. A-B od km 0+191,5 do km 0+288,4						
38	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe drogi w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 0,097	km	0.097
39	D.02.01.01. D.02.03.01.	Roboty ziemne porzecznice z wbudowaniem ziemi w nasyp z zagęszczeniem, tab I/4 2,1	m3	2.1
40	D.02.01.01. D.02.03.01.	Wykopy z wywozem gruntu z koryta w miejsca wybrane przez wykonawcę, tab. I/4 140,9	m3	140.9
41	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, tab. I/8 - DROGA 341,5	m2	341.5
42	D.04.02.01.	Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości drogi o grubości warstwy po zag. 20 cm, tab. I/8 341,5	m2	341.5
43	D.04.04.02. D.04.04.00.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm na całej szer. drogi, tab. I/8 324,6	m2	324.6
44	D.04.03.01.	Skropienie podbudowy emulsją, tab. I/8 324,6	m2	324.6
45	D.05.03.05a.	Warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszcz. 4 cm wykonana na całej szer. drogi, tab. I/8 307,7	m2	307.7
46	D.04.03.01.	Skropienie warstwy wiążącej emulsją, tab. I/8 307,7	m2	307.7
47	D.05.03.05a.	Warstwa ściernalna asfaltowa o grubości po zagęszcz. 4 cm wykonana na całej szer. drogi, tab. I/8 300,9	m2	300.9
48	D.04.01.01.	Wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów z wywozem gruntu w miejsce wybrane przez wykonawcę, tab. I/9 - ZJAZDY 99,8	m2	99.8
49	D.04.02.01.	Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości zjazdów o grubości warstwy po zag. 20 cm, tab. I/9 99,8	m2	99.8
50	D.04.04.02. D.04.04.00.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm na całej szer. zjazdów, tab. I/9 94,9	m2	94.9
51	D.04.03.01.	Skropienie podbudowy emulsją na całej szer. zjazdów, tab. I/9 94,9	m2	94.9

52	D.05.03.05b.	Warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszcz. 4 cm na całej szer. zjazdów, tab. I/9 90,0	m2	90.0
53	D.04.03.01.	Skropienie warstwy wiążącej emulsją na całej szer. zjazdów, tab. I/9 90,0	m2	90.0
54	D.05.03.05a.	Warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszcz. 4 cm na całej szer. zjazdów, tab. I/9 88,0	m2	88.0
55	D.09.01.01.	Plantowanie skarp i dna wykopów z obsianiem trawą, tab. I/5 121,4	m2	121.4
56	D.09.01.01.	Plantowanie skarp i korony nasypów z obsianiem trawą, tab. I/5 i I/9 32,4+24,6	m2	57.0
					Razem brutto

Razem wartość brutto : Zł

Słownie wartość brutto : zł

..... dnia

.....
/ podpis Wykonawcy /