Początek budowy chodnika w m.Strachocin
km 0+000,00
Koniec budowy chodnika w m.Strachocin
km 0+438,00
Legenda:
nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z chudego betonu cementowego o grub. 12 cm
nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z chudego betonu cementowego o grub. 20 cm
nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 15 cm - chodnik w pasie zieleni
nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 15 cm - chodnik w jezdni
pobocza plantowane, humusowane i obsiane trawą
kb projektowane krawężniki betonowe 15x30 cm wystające
op projektowane opornik betonowe 12x25 cm zatopione
ob projektowane obrzeża betonowe 6x20 cm
km 0+000,0 kilometraż z pomiaru bezpośredniego
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY
Zagospodarowanie terenu
Rys. nr 2
Inwestycja : Przebudowa drogi powiatowej nr 17272 Strachocin-Sułkowice-Trzyńsko
Budowa chodnika w miejscowości Strachocin
Skala 1:500
Miejscowość : Strachocin, powiat Stargard
Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie
ul. Bydgoska 13/15
73-110 Stargard
Data kwiecień 2017
projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93
sprawdzający : mgr inż. JERZY GRZESIAK upr. nr 554/Sz/94
USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
tel. kom 0605063972, e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl