

Przedmiar robót

Budowa : Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice - do granic powiatu.
Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach

Adres: ulica Wiejska w Dolicach na odcinku od drogi wojewódzkiej do zjazdu w km. 0 + 387,1

Lp.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	Opis robót	Jednostka miary	Obmiar
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy budowie chodnika w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,390
2	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem materiału na miejsce wybrane przez wykonawcę	m	390,0
3	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm z wywozem materiału na miejsce wybrane przez wykonawcę 2.0+2.1+9.0+0.7+1.3+1.6+35.8+1.8+2.0+1.0+6.2+1.0+7.0+10.8+1.0+10.7+ 2.9+3.1+6.7+1.0+17.0+1.0+9.2+1.6+1.7+7.2+1.0+7.4+1.0+19.0+2*1.5+8.8+ 1.0+16.0+6.0+2.8+2.7+8.8+1.0+14.2+1.4+3.2+2.9+2.9+3.7+3.1+4.8+1.0+5.2+ 1.6+3.1+3.0+14.6+1.4+2.7+2.4+5.5+1.0+4.4+2.2+2.6+6.5+1.0+6.6+2.7+21.2	m	385,2
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wywozem materiału na miejsce wybrane przez wykonawcę 3.3*1.9+5.2*1.7+2.8*7.1+6.9*1.7+5.5*2.8+9.1*2.3+3.9*2.7+3.0*9.0+2.8*4.3+ 2.4*4.6+2.3*7.7+2.3*6.3+2.4*7.4+2.2*5.8+2.4*11.5	m2	234,0
5	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm z wywozem materiału na miejsce wybrane przez wykonawcę 4.1*1.5	m2	6,2
6	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu z wywozem materiału na miejsce wybrane przez wykonawcę 6.1*1.4+1.3*2.6+5.4*0.4	m2	14,1
7	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca z wywozem materiału na miejsce wybrane przez wykonawcę 4.0*3.5	m2	14,0
8	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z wywozem materiału na miejsce wybrane przez wykonawcę 1.7*0.5+5.0*1.6	m2	8,9
9	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego z wywozem materiału na miejsce wybrane przez wykonawcę 1.1*2.1	m2	2,3
10	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki żuźlowej z wywozem materiału na miejsce wybrane przez wykonawcę 3.0*2.5	m2	7,5

11	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej z wywozem materiału na miejsce wybrane przez wykonawcę 1.4*0.5+2.1*0.9+1.2*0.5+2.2*0.5+1.4*0.5+1.2*0.5+1.4*0.5*2+1.3 5*12.1+1.3* 6.0+1.35*((66.2-31.3)+(109.7-72.4)+(151.7-117.0)+(193.2- 158.7)+(231.2- 199.1)+(264.9-241.0)+2.5+(293.3-281.6)+(312.8-297.7)+(328.2- 317.7)+(349.5- 336.6))+1.35*11.9	m2	384,8
12	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej zwykłej ((9.5+3.1)+(7.4+3.4+1.5+1.1)+(8.7+4.7+2*3.5)+(9.5+5.5+2*3.0)+(14.3+3.1+ 4.6+2.6+4*2.0)+(9.9+5.9)+(8.9+4.9+2*2.0)+(19.0+3.3+8.4+2*0.8+ 1.4+0.8)+ (7.6+3.6+2*0.9+4.0)+(4.5+8.5)+(11.6+7.6)+(7.7+3.7)+12.5+8.5+2 .9)	m	252,6
13	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (15.4+(64.7-32.1)+(107.3-73.4)+(150.0-117.0)+(190.8- 164.4)+(190.8-164.4)+(231.4-200.7)+(263.9-240.3)+(291.9- 282.8)+(310.6-299.1-4.0)+7.3+10.8+22.0+10.5+28.2)	m	317,4
14	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 18.9+28.4+36.6+(37.9+3.5+1.2)+(37.0+1.5+1.6+2.0+2.2)+30.4+3 4.7+27.6+ (13.1+1.0)+15.5+11.3+14.8+2.5+26.0	m	347,7
15	D.04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów zwykłych z wywozem gruntu na miejsce wybrane przez wykonawcę 1.75*4.0+1.85*(5.4+6.7+7.5+12.3+7.9+6.9+6.9+5.6+6.5)+(3.4*1.2)+(4.5*3.5)+ 2.0*(4.6+2.6)+(5.9*2.0)+(3.2*0.8)+(0.9*3.6)+0.15*(265.2- 65.0)+1.6*4.4	m2	229,0
16	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej grub. 20 cm pod zjazdy zwykłe 1.75*4.0+1.85*(5.4+6.7+7.5+12.3+7.9+6.9+6.9+5.6+6.5)+(3.4*1.2)+(4.5*3.5)+ 2.0*(4.6+2.6)+(5.9*2.0)+(3.2*0.8)+(0.9*3.6)+1.6*4.4+1.85*6.5	m2	199,4
17	D.04.06.01	Podbudowa betonowa bez dylatacji grub.12 cm pod kostkę betonową wraz z pielęgnacją 1.75*4.0+1.85*(5.4+6.7+7.5+12.3+7.9+6.9+6.9+5.6+6.5)+(3.4*1.2)+(4.5*3.5)+ 2.0*(4.6+2.6)+(5.9*2.0)+(3.2*0.8)+(0.9*3.6)+1.6*4.4+1.85*6.5	m2	199,4
18	D.05.03.23	Nawierzchnie zjazdów zwykłych z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z regulacją pionową wszelkich urządzeń (studnie, zawory) 1.75*4.0+1.85*(5.4+6.7+7.5+12.3+7.9+6.9+6.9+5.6+6.5)+(3.4*1.2)+(4.5*3.5)+ 2.0*(4.6+2.6)+(5.9*2.0)+(3.2*0.8)+(0.9*3.6)+1.6*4.4+1.85*6.5	m2	199,4
19	D.04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów wzmocnionych z wywozem gruntu na miejsce wybrane przez wykonawcę 1.85*(10.3+11.5+5.7)+1.1*8.4+0.15*65.0	m2	69,9
20	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej grub. 20 cm pod zjazdy wzmocnione 1.85*(10.3+11.5+5.7)+1.1*8.4	m2	60,1

21	D.04.06.01	Podbudowa betonowa bez dylatacji grub. 20 cm pod kostkę betonową zjazdów wzmocnionych wraz z pielęgnacją $1.85*(10.3+11.5+5.7)+1.1*8.4$	m2	60,1
22	D.05.03.23	Nawierzchnie zjazdów wzmocnionych z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z regulacją pionową wszelkich urządzeń (studnie, zawory) $1.85*(10.3+11.5+5.7)+1.1*8.4$	m2	60,1
23	D.04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika z wywozem gruntu na miejsce wybrane przez wykonawcę $(1.5*8.5)+(1.35*2.8)+(1.3*5.6)+1.85*(34.6+35.9+35.0+28.4+32.7+25.6+11.1+13.5+9.3+12.8+1.25)+(1.1*3.5)+(0.95*1.6)+(1.3*2.1)+(1.2*1.0)+0.1*394.4+14.8*1.85+1.7*9.3$	m2	560,0
24	D.04.02.01	Podsypka piaskowa grub. 15 cm pod kostkę betonową chodnika $(1.5*8.5)+(1.35*2.8)+(1.3*5.6)+1.85*(34.6+35.9+35.0+28.4+32.7+25.6+11.1+13.5+9.3+12.8+1.25)+(1.1*3.5)+(0.95*1.6)+(1.3*2.1)+(1.2*1.0)+14.8*1.85+1.7*9.3$	m2	520,6
25	D.05.03.23	Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacją pionową wszelkich urządzeń (studnie, zawory) $(1.5*8.5)+(1.35*2.8)+(1.3*5.6)+1.85*(34.6+35.9+35.0+28.4+32.7+25.6+11.1+13.5+9.3+12.8+1.25)+(1.1*3.5)+(0.95*1.6)+(1.3*2.1)+(1.2*1.0)+14.8*1.85+1.7*9.3$	m2	520,6
26	D.09.01.01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z obsianiem trawą $37*0.4+0.5*(3.1+7.1+17.6+10.5+8.4)+(3.9*1.8)+0.5*(11.5+8.8)+(2.0*3.9)+0.5*(3.0+7.3+5.8+7.7)+(2.0*1.0)+0.5*(9.0+11.5+5.2+5.5+15.5+11.0)+0.4*13.2+0.5*2.2+0.5*(15.7+14.5)$	m2	127,4