

Przedmiar robót

Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie

Adres: działka numer 104 i działka numer 122 obręb 5, m. Stargard

| Lp. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót | Nazwa | Jednostka miary | Obmiar |
|-----|---|---|-----------------|--------|
| 1 | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy oraz punktów wysokościowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | km | 0,83 |
| 2 | D-01.02.04. | Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej warstwą o grubości 3 ÷ 5 cm. Frezowanie profilujące na całej powierzchni istniejącej nawierzchni. Destrukt pochodzący z frezowania stanowi własność Zamawiającego i należy odwieźć na plac składowy wskazany przez Zamawiającego zlokalizowany w obrębie do 10 km od miejsca budowy. | m ² | 6992 |
| 3 | D-04.08.01. | Wykonanie wyrównania z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2. Wyrównanie na istniejącej konstrukcji jezdni w uilości średnio 125 kg/m2. | tony | 874,00 |
| 4 | D-05.03.26. | Wbudowanie pod warstwę wiążącą siatki z włókna szklanego otoczonego bitumem wraz z oczyszczenie i przygotowanie podłoża oraz skropieniem lepiszczem bitumicznym Siatka z włókna szklanego otoczona bitumem, o wytrzymałości na rozciąganie minimum 100 kN/m, przy obliczaniu nakładów ująć naddatki materiału niezbędnego na zakład. Siatka układana na całej powierzchni jezdni. | m ² | 6992 |
| 5 | D-05.03.13. | Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3. Warstwa ścieralna jezdni głównej wykonana na całej szerokości jezdni bez szwu podłużnego. | m ² | 6992 |
| 6 | D-04.03.01. | Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym. Wykonanie związania międzywarstwowego warstwy ścieralnej wyrównaniem. | m ² | 6992 |
| 7 | D-03.02.01a. | Wykonanie wykopu i odkrycie istniejącego wpustu ulicznego, ruszt żeliwny przejazdowy typu ciężkiego. Demontaż i ponowny montaż istniejącego rusztu, kołnierza, pierścieni dystansowych wraz z wyrównaniem do wykonywanej nawierzchni jezdni. Założenie rusztu, kołnierza, pierścieni oraz zasypanie materiałem zasypowym studni. Materiał zasypowy przywieziony (całkowita wymiana gruntu). Przy robotach ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. | szt. | 27 |
| 8 | D-03.02.01a. | Wykonanie wykopu i odkrycie istniejącej studni rewizyjnej na kanalizacji sanitarnej. Studnia z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1200 mm. Demontaż i ponowny montaż istniejącego pierścienia i pokrywy wraz z wyrównaniem do wykonywanej nawierzchni jezdni. Założenie pierścienia i pokrywy nastudziennej oraz zasypanie materiałem zasypowym studni. Materiał zasypowy przywieziony (całkowita wymiana gruntu). Przy robotach ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. | szt. | 13 |
| 9 | D-01.03.05. | Wykonanie wykopu i odkrycie istniejącej skrzynki zaworu na sieci wodociągowej. Demontaż i ponowny montaż skrzynki ulicznej na płycie podkładowej wraz z wyrównaniem do wykonanej nawierzchni. Zasypanie materiałem zasypowym wykopu wraz z zagęszczeniem warstwami. Materiał zasypowy przywieziony (całkowita wymiana grunt). Przy wykonywaniu robót ująć załadunek, wyładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. | szt. | 1 |