

Lipnik C

Tabela obliczenia objętości robót ziemnych

Lokalizacja Kilometr + hektometr	Powierzchnia przekroju		Śred. powierzchnia przekroju		Odległość między przekrojami m	Objętość	
	wykop m ²	nasyp m ²	wykop m ²	nasyp m ²		wykop m ³	nasyp m ³
0 + 000,00	1,3	43,5	3,175	28,145	37,5	119	1 055
0 + 037,50	5,1	12,8	3,705	10,52	25	93	263
0 + 062,50	2,3	8,3	2,6175	6,79	2,5	7	17
0 + 065,00	2,9	5,3	3,2125	3,81	35	112	133
0 + 100,00	3,5	2,3	3,155	2,56	25	79	64
0 + 125,00	2,8	2,8	2,08	3,475	25	52	87
0 + 150,00	1,4	4,2	1,5	3,34	37,5	56	125
0 + 187,50	1,6	2,5	1,755	2,765	37,5	66	104
0 + 225,00	1,9	3,0	1,685	2,27	25,72	43	58
0 + 250,72	1,5	1,5					
SUMA:						626,94	1 906,96