

**Kosztorys ofertowy - likwidacja kolizji z linią oświetlenia ulicznego**

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania”.

Wykonawca: .....

Lp	SST	Asortyment robót, opis	j.m	ilość	cena brutto zł. z dokł. 0,01	Wartość brutto w zł. z dokł. do 0,01
		<b>Demontaż</b>				
1	SST elektr.	Demontaż słupów żelbetowych bliźniaczych o dł. do 10,0 m wraz z zasypaniem powstałego wykopu.	kpl	2	.....	.....
2	SST elektr.	Demontaż bezpieczników słupowych na słupach żelbetowych - przyłącze 1 fazowe	kpl	2	.....	.....
3	SST elektr.	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej n.n. typu AsXSn	m	60	.....	.....
4	SST elektr.	Demontaż przewodów kabelkowych prowadzonych w konstrukcjach nośnych	m	5	.....	.....
5	SST elektr.	Demontaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg zamontowanych na słupie	kpl.	2	.....	.....
6	SST elektr.	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego zamontowanych na wysięgniku rorowym	kpl.	2	.....	.....
		<b>Montaż</b>				
7	SST elektr.	Wykopanie wykopy i montaż słupa. Słupy żelbetowe pochodzące z wcześniejszego demontażu. Zasypanie wykopu materiałem zasypowym przywiezionym z terenu poza budowę ( całkowita wymiana gruntu ) wraz z zagęszczeniem.	kpl.	2	.....	.....
8	SST elektr.	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych n.n typu AsXSn pochodzących z wcześniejszego demontażu	m	60	.....	.....
9	SST elektr.	Montaż bezpieczników słupowych w liniach napowietrznych n.n. z przewodów izolowanych	szt.	2	.....	.....

10	SST elektr.	Montaż przewodów kabelkowych prowadzonych w konstrukcjach nośnych	m	5	.....	.....
11	SST elektr.	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie żelbetowym. Wysięgnik rurowy pochodzący z wcześniejszego demontażu.	szt.	2	.....	.....
12	SST elektr.	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku rurowym. Oprawa pochodząca z wcześniejszego demontażu.	szt.	2	.....	.....
13	SST elektr.	Wykopanie wykopy i ułożenie bednarki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> . Zasypanie wykopu materiałem zasypowym przywiezionym z terenu poza budowę ( całkowita wymiana gruntu ) wraz z zagęszczeniem.	m	2	.....	.....
14	SST elektr.	Sprawdzenie i pomiar 1 - fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.	pomiar	3	.....	.....
15	SST elektr.	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ( pierwszy pomiar )	szt.	1	.....	.....
16	SST elektr.	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania ( pierwszy pomiar )	szt.	1	.....	.....
17	SST elektr.	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania ( każdy następny pomiar )	szt.	1	.....	.....
18	SST elektr.	Obsługa geodezyjna i wykonanie dokumentacji geodezyjne powykonawczej	kpl	1	.....	.....
suma brutto :					.....	.....

Razem wartość  
robót brutto : ..... zł.

Słownie wartość  
robót brutto : .....

..... dnia ..... 2019 r.

.....  
/ podpis Wykonawcy /