



# Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19  
fax.: 091-577-52-19 w. 34  
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

REGON:811804156  
<http://www.zdp.stargard.pl>

Stargard, dnia 22.05.2019 r.

## WYKONAWCY

**ZDP.1/ZP.3310.4.2019**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, w postępowaniu pn.: **Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dolicach**

#### Pytania:

- Dotyczy zapisu w SIWZ rozdział IV pkt 13. „Zamawiający przewiduje na przedmiotowym odcinku ulicy Wojska Polskiego przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Sieć ta będzie przebudowywana w ramach odrębnego zamówienia publicznego na zlecenie Gminy Dolice. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest w tym samym czasie co roboty objęte niniejszym zamówieniem”.
  - prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej planowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Jest to niezbędne do oceny ryzyka konfliktu prowadzenia obu zadań na tym samym placu budowy przez dwóch Wykonawców.
  - czy roboty związane z usunięciem kolizji dotyczące kanalizacji sanitarnej tj. posadowienie nowych studzienek oraz wykonanie nowych przyłączy, pozostają do wykonania w przedmiotowym zadaniu, czy są uwzględnione w planowanych robotach na zlecenie Gminy Dolice?
  - prosimy o przedstawienie harmonogramu wykonania przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Jest to niezbędne do oceny czasu wykonania przedmiotowej inwestycji i terminu zakończenia robót, który jest jednym z kryteriów oceny wyboru oferty.
  - kto będzie odpowiedzialny za wszelkie odbiory i badania laboratoryjne po wykonanych robotach związanych z wykonaniem przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz za harmonogram przekazywania wykonanych odcinków (zgodnie z przedstawionym harmonogramem robót) dla Wykonawcy robót drogowych?
  - prosimy o przedstawienie harmonogramu przekazywania placu budowy lub jego części po zakończonych i odebranych robotach związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej.
  - kto zapewni Wykonawcy robót związanych z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej projekt czasowej organizacji ruchu, jego wprowadzenie i utrzymanie w trakcie prowadzenia robót i w jaki sposób będzie on koordynowany z projektem czasowej organizacji ruchu Wykonawcy robót drogowych?
- Dotyczy branży kanalizacji deszczowej. Prosimy o wskazanie warstw konstrukcyjnych na wykopach po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej.
- Dotyczy D.04.07.01, pkt.1.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki typu AC22P. Zwiększenie uziarnienia z 16 do 22 mm spowoduje zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wyrównawczej / wiążącej z AC16W , co pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej szczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni.
- Dotyczy D.04.07.01, pkt.. 2.4. Do zaprojektowania mieszanki na warstwę podbudowy wskazano asfalt 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do warstwy

podbudowy asfaltu 35/50? Proponowana zmiana jest zgodna z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.65 tj. WT2-2008 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

5. Dotyczy D.05.03.05, pkt.1.3. Do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR3 wskazano asfalt 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do warstwy wiążącej asfaltu 35/50? Proponowana zmiana jest zgodna z dokumentem przywołanym w pkt.10 tj. WT2-2008 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedzi:

Ad. 1

- a) Dokumentacja techniczna została dołączona w formacie plików PDF jako załącznik do niniejszego pisma.
- b) Stwierdzone w trakcie wykonywania robót kolizje sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją sanitarną na odcinkach objętych dokumentacją budowlaną przebudowy sieci sanitarnej wykonane zostaną w ramach zlecenia Gminy Dolice.
- c) Harmonogram wykonania przebudowy sieci zostanie dostarczony po wyborze przez Gminę Dolice wykonawcy robót. Jesteśmy świadomi konieczności uzgodnienia harmonogramu z tzw. Generalnym wykonawcą robót, który będzie realizował zadanie drogowe.
- d) Za wszelkie odbiory i badania po wykonaniu robót związanych z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej odpowiadać będzie inwestor robót związanych z przebudową sieci kan. Sanitarnej tj. Gmina Dolice.
- e) Odp. jak w pkt c powyżej.
- f) Wykonawca robót kanalizacji sanitarnej jest obowiązany posiadać organizację ruchu jak i też ponosi koszty i odpowiedzialność za jej wprowadzenie oraz utrzymanie. Organ zarządzający ruchem na etapie zatwierdzania projektu tymczasowej organizacji jest obowiązany poddać analizie jego treść oraz między innymi sposób skoordynowania z innymi organizacjami ruchu, których wprowadzenia zostało zatwierdzone.

Ad. 2

W miejscach wykopów pod kanalizację deszczową Zamawiający przewidział odtworzenie jezdni o następującej konstrukcji:

- warstwa ściernalna z SMA8 gr. 4 cm (ilość ujęta w przedmiarze robót branża drogowa)
- warstwa wiążąca z AC16 W gr. 6 cm (ilość ujęta w przedmiarze robót branża drogowa)
- siatka z włókien szklanych otoczona bitumem (ilość ujęta w przedmiarze robót branża drogowa)
- wyrównanie z AC16P gr. 3 – 6 cm (ilość ujęta w przedmiarze robót branża drogowa)
- podbudowa z kruszywa KŁSM gr. 20 cm (ilość ujęta w przedmiarze robót branża drogowa)
- zasypanie gruntem zasypowym (całkowita wymiana gruntu, ilość ujęta w części kanalizacji deszczowej)

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza do wykonania podbudowy zastosowanie mieszanki typu AC22P.

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza do wykonania podbudowy zastosowanie asfaltu 35/50.

Ad. 5

Zamawiający dopuszcza do wykonania warstwy wiążącej zastosowanie asfaltu 35/50.

Powyższe wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
mgr inż. Ryszard Hadryś