

Przedmiar robót - sieć wodociągowa

zał. nr 7B do SIWZ

Budowa : Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dolicach

Adres: droga powiatowa nr 1716Z - ulica Wojska Polskiego odcinek od km. 0 + 000,0 do km. 0 + 700,0 i odcinek od km. 0 + 000,0 do km. 0 + 154,0

Lp	SST	Asortyment robót, opis	j.m	ilość
1	02.01.01. 02.03.01. 01.03.05.	Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz montażem na istniejącej sieci wodociągowej rury osłonowej dwudzielnej. Rura osłonowa dwudzielna PE 180. Zasypanie wykopu materiałem zasypowym wraz z zagęszczeniem. Materiał zasypowy przywieziony ( całkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ująć pozyskanie materiału do zasypania ) wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem urobku pochodzącego z wykonania wykopu do miejsca które wykonawca sam sobie zapewni.	m	11,0
2	02.01.01. 02.03.01. 01.03.05.	Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz montażem na istniejącej sieci wodociągowej rury osłonowej dwudzielnej. Rura osłonowa dwudzielna PE 75. Zasypanie wykopu materiałem zasypowym wraz z zagęszczeniem. Materiał zasypowy przywieziony ( całkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ująć pozyskanie materiału do zasypania ) wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem urobku pochodzącego z wykonania wykopu do miejsca które wykonawca sam sobie zapewni.	m	15,5
3	02.01.01. 02.03.01. 01.03.05.	Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz montażem na istniejącej sieci wodociągowej rury osłonowej dwudzielnej. Rura osłonowa dwudzielna PE 90. Zasypanie wykopu materiałem zasypowym wraz z zagęszczeniem. Materiał zasypowy przywieziony ( całkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ująć pozyskanie materiału do zasypania ) wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem urobku pochodzącego z wykonania wykopu do miejsca które wykonawca sam sobie zapewni.	m	42,5
4	02.01.01. 02.03.01. 01.03.05.	Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz montażem na istniejącej sieci wodociągowej rury osłonowej dwudzielnej. Rura osłonowa dwudzielna PE 110. Zasypanie wykopu materiałem zasypowym wraz z zagęszczeniem. Materiał zasypowy przywieziony ( całkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ująć pozyskanie materiału do zasypania ) wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem urobku pochodzącego z wykonania wykopu do miejsca które wykonawca sam sobie zapewni.	m	42,5