



# Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19  
fax.: 091-577-52-19 w. 34  
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

REGON:811804156  
<http://www.zdp.stargard.pl>

Stargard, dnia 27.06.2019 r.

## WYKONAWCY

ZDP.1/ZP.3310.5.2019

### WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, w postępowaniu pn.: **Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie**

#### Pytania:

1. Dotyczy: terminu realizacji zadania.  
Zgodnie z zapisami rozdziału V SIWZ termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Jednocześnie zapisy rozdziału IV SIWZ obligują Wykonawcę do opracowania, uzgodnienia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Z doświadczenia Wykonawca wie, że potrzebny czas na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu jego zaopiniowanie i zatwierdzenie przez wszystkie wymagane prawem instytucje to minimum 4 tygodnie. Dopiero po tym okresie można przystąpić do prac na budowie. W związku z tym prosimy o wydłużenie terminu realizacji wykonania prac do 90 dni kalendarzowych lub wprowadzenie zapisu w SIWZ o zakończeniu prac do 60 dni kalendarzowych od dnia uzyskania przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
2. Dotyczy: D-04.05.01 podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.  
Prosimy o potwierdzenie, że ulepszone podłoże stabilizowane cementem należy wykonać w klasie C1,5/2,0.
3. Dotyczy: ustawienia krawężników kamiennych.  
Zgodnie z planem zagospodarowania terenu na połączeniu zatoki, zjazdów i skrzyżowań z ciągiem głównym jest odcięcie krawężnikiem kamiennym. Na rysunku numer 3 przekroje konstrukcyjne krawężnik kamienny jest wrysowany tylko na połączeniu jezdni głównej i zjazdu publicznego w ciągu chodnika. Prosimy o informację czy krawężnik kamienny ma być ustawiony na połączeniu jezdni głównej z zatoką autobusową, skrzyżowaniami oraz zjazdami nie będącymi w ciągu chodnika.
4. Dotyczy: D.05.03.05a regulacja pionowa studzienek telefonicznych.  
Po wizji lokalnej stwierdzamy, że bardzo duża ilość studzienek telefonicznych przewidzianych do regulacji jest w bardzo złym stanie technicznym. Ramy oraz włazy studni teletechnicznych są połamane i nie nadają do ponownego wykorzystania. Dokumentacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego nie zawiera specyfikacji technicznych dotyczących regulacji studzienek telefonicznych. Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić wymianę na nowe ramy i włazy studni teletechnicznych, które są zniszczone.
5. Dotyczy: ustawienia krawężników kamiennych.  
Prosimy o potwierdzenie, że na odcinkach gdzie chodnik bitumiczny pozostaje bez zmian krawężnik kamienny nie podlega rozbiórce i regulacji.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia wynosi 75 dni kalendarzowych od podpisania umowy. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.

Modyfikacja:

Wobec powyższego zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmian (modyfikacji) treści SIWZ, w następujący sposób:

1. w rozdziale V pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

Jest:

- 2) zakończenie – **do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy**  
(termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert i określa go Wykonawca na druku oferty)

Powinno być:

- 2) zakończenie – **do 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy**  
(termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert i określa go Wykonawca na druku oferty)

2. w załączniku nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Rozdział C. TERMIN REALIZACJI

Jest:

OFEROWANY PRZEZ NAS TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	..... (ilość dni kalendarzowych) - nie więcej niż <b>60 dni kalendarzowych</b> licząc od dnia podpisania umowy
---	---

Powinno być:

OFEROWANY PRZEZ NAS TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	..... (ilość dni kalendarzowych) - nie więcej niż <b>75 dni kalendarzowych</b> licząc od dnia podpisania umowy
---	---

Powyższa zmiana powoduje zmianę ogłoszenia:

- w Sekcji II pkt II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów
- w Sekcji II pkt II.9) Informacje dodatkowe

Ad. 2

Zamawiający potwierdza, w opisie technicznym i na "Przekrojach konstrukcyjnych" opisano warstwę stabilizacji o  $R_m=2,5$  MPa.

Ad. 3

Z rysunków Przekroje konstrukcyjne i Zagospodarowania wynika jednoznacznie że, tylko zjazdy zbiorcze (z wyjątkiem 2) i indywidualne są oddzielone od jezdni głównej opornikiem kamiennym.

Ad. 4

Jeżeli w wyniku regulacji studni telekomunikacyjnych elementy tych studni ulegną zniszczeniu należy je wymienić.

Ad. 5

Z Przekroi skazonych wynika, że chociaż nawierzchnia bitumiczna chodników pozostaje bez zmiany, opornik kamienny należy wyregulować do poziomu krawędzi chodnika.

Powyższe wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
mgr inż. Ryszard Hadryś